



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO N.º 35 /14

“CONTRATO QUE CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO
OESTE E A EMPRESA J. M.
COMERCIO DE AR CONDICIONADO
LTDA - ME”

Aos trinta e cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e quatorze o **MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE**, inscrito no CNPJ sob nº 04.380.507/0001-79, com sede na Praça da Liberdade, sito a Avenida Daniel Comboni, n.º 1156, bairro Jardim Tropical doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito JUAN ALEX TESTONI e a empresa **J. M. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 10.399.031/0001-10, estabelecida à Rua José Lenk, n. 2103, Bairro Jardim Novo Horizonte, em Ouro Preto do Oeste/RO, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. JARDSON VIDAL CORREIA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de identidade RG 344.378 SESP/RO, inscrito no CPF sob nº 299.045.362-87, Residente e domiciliado na Rua Manoel José da Rocha, n. 369, Bairro Alvorada, CEP: 76920-000, em Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, com interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representada por sua Assessora Especial, Sra. Marlucci Brilhante de Souza, submetendo-se as partes as legislações, pertinentes, principalmente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, que rege também a forma deste CONTRATO, conforme as cláusulas e condições seguintes:

I - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Trata-se de Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção periódica nos condicionadores de ar, visando atender as necessidades da Rede Básica de Saúde, Centro de Saúde Ouro Preto, Centro de Saúde Ana Nery, Centro de Saúde Carlos Chagas, Centro de Saúde Diferenciado de Rondominas, PSF COHAB Setor Rodoviário, PSF Boa Esperança, PSF Industrial, Centro de atenção Psicossocial CAPS, Coordenação do TFD.

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução dos serviços será de conformidade com o especificado na tabela abaixo detalhado.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

ITEN	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VALOR	VALOR
------	---------------	------	-----	-------	-------	-------

2



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

	Medir diferencial de temperatura; Verificar folga dos eixos dos motores elétricos; Verificar posicionamento, fixação e balanceamento das hélices ou turbinas; Verificar operação do termostato; Medir pressão de equilíbrio e medir pressão de funcionamento. Tombamento 17.974					
09	Ar Condicionado 12.000 Btus ; (JANELA) Verificação da instalação elétrica; Lavar e secar os filtros; Medir a tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nomina; Medir tensão com motor travado e observar a sua queda até que o protetor desligue; Verificar aperto de todos os terminais elétricos; Verificar obstrução de sujeiras e aletas amassadas; Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos nas mangueiras de dreno; Limpeza dos gabinetes, evaporadoras e condensadoras; Medir diferencial de temperatura; Verificar folga dos eixos dos motores elétricos; Verificar posicionamento, fixação e balanceamento das hélices ou turbinas; Verificar operação do termostato; Medir pressão de equilíbrio e medir pressão de funcionamento. Tombamento 23.680, 21.290.	SVÇ	04		68,33	273,32
CENTRO DE SAÚDE CARLOS CHAGAS						
10	Ar Condicionado 10.000 Btus ; (JANELA) Verificação da instalação elétrica; Lavar e secar os filtros; Medir a tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nomina; Medir tensão com motor travado e observar a sua queda até que o protetor desligue; Verificar aperto de todos os terminais elétricos; Verificar obstrução de sujeiras e aletas amassadas; Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos nas mangueiras de dreno; Limpeza dos gabinetes, evaporadoras e condensadoras; Medir diferencial de temperatura; Verificar folga dos eixos dos motores elétricos; Verificar posicionamento, fixação e balanceamento das hélices ou turbinas; Verificar operação do termostato; Medir pressão de equilíbrio e medir pressão de funcionamento. Tombamento 21.187, 21.338, 21.738, 29.280, 29.283.	SVÇ	10		60,00	600,00
11	Ar Condicionado 12.000 Btus ; (CENTRAL) Verificação da instalação elétrica; Lavar e secar os filtros; Medir a tensão e corrente de funcionamento e	SVÇ	04		116,67	466,68

D

